

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DE PRIX (B.P)

Maître d'œuvre : Commune de Pruniers-en-Sologne
Place des Anciens Combattants
41200 PRUNIER-S-EN-SOLOGNE

Maîtrises d'ouvrages respectifs : Commune de Pruniers-en-Sologne

Objet de la consultation :

Programme de voirie 2020

Chemin des vignes
Chemin de la plaine
Rue Louis Blériot

Date limite de réception des offres : **lundi 24 août 2020**

Heure limite de réception des offres : **12 heures**

TRANCHE FERME

Chemin des vignes

PRIX	DESIGNATION	UM	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
1	Dépose de bordures et caniveaux	ml	7		
2	Fourniture et mise en œuvre de geotextile	m²	20		
3	Réglage et compactage du fond de forme	m²	20		
4	Fourniture et pose de bordures A2	ml	6		
5	Fourniture et pose de caniveaux CS1	ml	6		
6	Fourniture et pose de caniveaux CC1	ml	16		
7	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5	m²	3		
8	Mise en œuvre mécanique d'enrobés de BBSG 0/10, à raison de 150 kg/m²	m²	700		
9	Mise à la cote de regards	u	430		
10	Rabotage de la voirie	m²	700		
11	Réglage et compactage du fond de forme	m²	700		
12	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 en accotement	m²	2120		
				SOUS-TOTAL	

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

TRANCHE FERME

Chemin de la Plaine

PRIX	DESIGNATION	UM	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
1	Scarification, réglage et compactage du fond de forme	ml	450		
2	Réalisation d'un enduit bicouche	m ²	450		
				SOUS-TOTAL	

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC

TRANCHE FERME

Rue Louis Blériot

PRIX	DESIGNATION	UM	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
1	Dépose de canalisations	ml	36		
2	Fourniture et pose de canalisations d315	ml	372		
3	Fourniture et pose de drain d200	ml	16		
4	Création de regard avaloir avec raccordement au réseau	u	14		
5	Création de regard pour reprise de descente d'eau et de drainage	ml	8		
6	Création de grilles avaloir 50 x 50 concave	u	7		
7	Réalisation d'engravures	u	3		
8	Reprise sur stock, transport et mise en place de terre végétale	m²	1000		
9	Fourniture et mise en place de calcaire 0/20 en accotement	m²	430		
10	Fourniture et mise en place mécanique et manuelle d'enrobés Type BBSG 0/10 à raison de 125 kg/m² y compris couche d'accrochage	m²	1500		
11	Mise à la cote des ouvrages de petites et grandes dimensions	u	14		
				SOUS-TOTAL	

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC